



MESSAGGIO MUNICIPALE No.75/2019

CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 30'000.- PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMINOSA DI VICOLO MOLINO NUOVO

6833 Vacallo, 4 novembre 2019/RM 4227

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, Signori Consiglieri

1. INTRODUZIONE

Nell'ambito dei lavori per la sostituzione della condotta acqua potabile (vedi MM 65/2019) e il potenziamento della rete elettrica e della rete di distribuzione del gas in Vicolo Molino Nuovo da parte di AGE SA, Chiasso, si sono evidenziate carenze strutturali della pavimentazione stradale, in particolar modo nella parte iniziale e centrale della stessa.

Si ritiene quindi oltremodo opportuno intervenire non solo sull'area toccata dagli interventi alla sottostruttura sopra indicati ma su tutto il campo stradale.

2. DESCRIZIONE LAVORI

2.1 Opere di pavimentazione

Il preventivo comprende gli oneri per il ripristino di tutta la pavimentazione stradale (ca. 1080 m²) dedotti gli oneri già compresi nel MM 65/2019 relativo alla sostituzione della condotta acqua potabile e quelli di spettanza di AGE SA relativi al potenziamento della rete elettrica e di distribuzione del gas.

Gli interventi lungo Vicolo Molino Nuovo possono essere così riassunti:

- . *impianto di cantiere;*
- . *taglio supplementare e rimozione pavimentazione esistente in miscela bituminosa;*
- . *rimozione pavimentazione provvisoria in calcestruzzo;*
- . *trasporto materiale di risulta comprese tasse di deposito in discarica;*
- . *messa in quota di chiusini, caditoie e saracinesche;*
- . *esecuzione della plania senza l'aggiunta di materiale fine;*
- . *messa in opera di pavimentazione in miscela bituminosa AC 16 N spessore medio 70 mm;*
- . *eventuali lavori a regia.*

3. PREVENTIVO DI SPESA

Il preventivo dei costi dell'intervento, allestito sulla base dell'offerta del Consorzio ICR SA – SAISA SA di Chiasso (già incaricato per i lavori di pavimentazione inerenti gli interventi alla sottostruttura) può essere così sintetizzato:

POS.	Intervento	Preventivo
1.	Opere di pavimentazione (sup. totale)	
1.1	Impianto di cantiere	500.--
1.2	Tagli e trattamento giunti	500.--
1.3	Rimozione pavimentazione esistente	19'440.--
1.4	Demolizione e sostituzione mocche disallineate	4'320.--
1.5	Messa in quota di chiusini, caditoie e saracinesche	1'820.--
1.6	Formazione piano di posa pavimentazione	8'840.--
1.7	Esecuzione pavimentazione AC 16 N, spess. 70 mm	37'800.--
1.8	Lavori a regia	1'200.--
	Totale Opere di pavimentazione IVA esclusa	74'420.--
2.	Deduzioni	
2.1	Parte AAP già conteggiata nel MM 65/2019	-13'381.50
2.2	Parte a carico AGE gas ed elettricità	-34'405.00
	Totale deduzioni IVA esclusa	-47'786.50
	Totale preventivo (pos. 1 – pos. 2)	26'633.50
	IVA 7.7% e arrotondamento	3'366.50
	Totale preventivo di spesa (IVA inclusa)	30'000.00

(base ottobre 2019) - Grado di approssimazione del preventivo norma SIA +/- 10%

Il presente messaggio è demandato per competenza alle Commissioni edilizia e gestione.

Rimanendo a disposizione per tutte le informazioni del caso, il Municipio vi chiede di voler

risolvere:

1. **È approvato** il progetto per il rifacimento della pavimentazione stradale bituminosa di Vicolo Molino Nuovo;
2. **È concesso** un credito di **Fr. 30'000.--** da iscrivere nel conto investimenti.
3. Il credito è da utilizzare entro il 31.12.2020 caso contrario lo stesso decade.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Marco Rizza

Il Segretario:
Filippo Pezzati